

Preisliste für Massiv-Holz-Mauer

Massiv-Holz-Mauer, Wandelemente bestehend aus, kreuzlagig verpressten und mit Aluminiumnägeln verbundenen Brettschichten ca. 23 mm stark mit ca. 14% Holzfeuchtigkeit.
Oberfläche: Außenseite sägerau, Innenseite egalisiert
Fertig zugeschnittene Elemente incl. Fräsungen für Schwellen, Montagebohrungen für Elementverbindungen und Bohrungen für Hebeschlaufen, sowie Installationsleitungen und Steckdosenfräsungen-

Massiv-Holz-Mauer

34,0 cm – 15 Lagen	per m ² 131,00 €
30 cm – 13 Lagen	per m ² 114,00 €
25,0 cm – 11 Lagen	per m ² 101,00 €
20,5 cm – 9 Lagen	per m ² 91,00 €
16,0 cm – 7 Lagen	per m ² 78,00 €
11,5 cm – 5 Lagen	per m ² 63,00 €

Zusätzliche Leistungen:

- Versiegeln der Stirnseiten mit Holzmörtel (Wachs, Sonnenblumenöl, Sägestaubgemisch), welches die MHM-Elemente beim Transport und Montage wasserabweisend macht
 - Wanddicke 34,0 – 20,5 cm per m² Wandfläche: 3,50 € per m²
 - Wanddicke 16,0 – 11,5 cm per m² Wandfläche: 2,50 € per m²
- Transport zur Baustelle auf Anfrage
- Wandoberseite abdecken mit einer diffusionsoffenen Bahn sd Wert ca. 0,2 m
 - Wanddicke 11,5 – 34 cm per m² Wandfläche: 4,10 € per m²

- Statik bauseits oder auf Anfrage
- Produktionszeichnungen, Elementierung incl. Maschinenübergabe bauseits oder auf Anfrage: 4,95 € per m²
- Die MHM-Elemente werden komplett mit den, für die Montage nötigen Hebeschlaufen ausgeliefert. Die Hebeschlaufen müssen bis spätestens 4 Wochen nach Auslieferung der Elemente frei an uns zurückgeschickt werden, ansonsten müssen wir Ihnen 8,50 € / Stück in Rechnung stellen.
- Verbindungsmittel wie Schrauben, Spax, Nagelverbindungen etc. bauseits
- Fertigungstechnisch, bedingt durch die Rohware sind Toleranzen in den Wanddicken von +/- 2 mm möglich
- Abrechnung nach Fläche – äußerste Kante, Flächen einzelner Öffnungen unter 2,5 m² werden übermessen
- Die vorstehenden Preise beschränken sich auf die Herstellung, ohne Montage ab Werk zzgl. Der gesetzlichen Mehrwertsteuer
- Eine Schüsselung der Bretter in der Oberflächen/Decklagen, zurückzuführen auf Feuchtigkeitseinflüsse bei der Montage oder während des Ausbaus, sind vom Hersteller nicht zu vertreten. Wir empfehlen die Fenster sofort nach der Hausmontage einzusetzen bzw. die Öffnungen dicht zu schließen
- Nassestriche sind erst nach den Innenbeplankungen mit Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten zu verlegen. Die Feuchtigkeit ist über Lüftung oder Entlüftungsgeräte abzubauen
- Die Haftung für eine fachgerechte Montage und Ausführung der Konstruktion einschl. Standsicherheit/Statik obliegt der bauausführenden Firma bzw. Auftraggeber
- Als Vertrags- und Abrechnungsgrundlage dient die VOB
- Bei Auftragserteilung bitten wir eine Finanzierungsbestätigung in Form einer Bankgarantie vorzulegen

Stand: März 2013
(gültig bis 31.03.2015)